

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Spišské Bystré- prestavba a prístavba

Objekt: SO 01.7 Požiarny rozhlas

Časť:

Zhotoviteľ: J.M.J. Pro, s.r.o., IČO: 36 481 866

Dátum:


P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6

M Práce a dodávky M**22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení**

1	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	12,000	1,76
2	220260501	Rúrka pancierová D 16 mm pod omietkou alebo v podlahe, vr. rezania závitov, montáže, bez krabíc	m	180,000	3,95
3	3450702200	<i>I-Rúrka HFX 16 šedá</i>	<i>m</i>	<i>180,000</i>	<i>0,67</i>
4	220281253	Kábel návestný CHKE -V uložený pod omietku do pripravenej drážky	m	60,000	1,41
5	220281651	Kábel CHKE-V pevne uložený na lište NIEDAX, upevnenie	m	250,000	2,51
6	3411401000	<i>Nehorľavý kábel NHXH-O 2x1,5 FE180/E60</i>	<i>m</i>	<i>250,000</i>	<i>1,05</i>
7	3411401200	<i>Nehorľavý kábel NHXH-O 4x1,5 FE180/E60</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>2,18</i>
23	220730221	Koaxiálny kábel dátový uložený v rúrke resp. elektroinšt. lište, bez ukonč. a zapojenia	M	50,000	0,60
24	3412500010	<i>Káble na prenos dát cat6 FTP 4x2x0,52 LSOH</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>0,50</i>
25	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	31,15
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	31,15

Celkom

5_Poz_rozhl



Cena celkom
7

2 080,42

2 080,42

21,12
711,00
<i>120,60</i>
84,60
627,50
<i>262,50</i>
<i>130,80</i>
30,00
<i>30,00</i>
31,15
31,15

2 080,42

Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6	7	8

2 184,38

2 184,38

8,000	1,76	14,08
60,000	3,95	237,00
<i>60,000</i>	<i>0,67</i>	<i>40,20</i>
	1,41	0,00
410,000	2,51	1 029,10
<i>300,000</i>	<i>1,05</i>	<i>315,00</i>
<i>110,000</i>	<i>2,18</i>	<i>239,80</i>
50,000	0,60	30,00
<i>60,000</i>	<i>0,50</i>	<i>30,00</i>
4,000	31,15	124,60
4,000	31,15	124,60

2 184,38

1.NP

2.NP

8,000	
60,000	
<i>60,000</i>	
330,000	80,000
<i>220,000</i>	<i>80,000</i>
<i>110,000</i>	
30,000	20,000
<i>35,000</i>	<i>25,000</i>
2,000	2,000
2,000	2,000