

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Spišské Bystré- prestavba a prístavba

Objekt: SO 01.4 Elektroinštalácia

Časť:

Zhotoviteľ: J.M.J. Pro, s.r.o., IČO: 36 481 866

Dátum:

Skutocnosť

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	6	7

M		Práce a dodávky M				3 483,55
21-M		Elektromontáže				3 483,55
56	210190001	Montáž rozvodnice OS	ks	1,000	18,14	18,14
57	3570111900p	Rozvádzač OS	ks	1,000	560,00	560,00
58	210190002	Montáž rozvodnice RH	ks	1,000	27,20	27,20
59	3570111600p	RozvádzačRH	ks	1,000	822,50	822,50
60	2101900021	Zostavenie a montáž rozvádzača RK	ks	1,000	18,14	18,14
61	3570112700	Rozvádzač RK	ks	1,000	490,00	490,00
62	210190003	Montáž rozvodnice R1	ks	1,000	27,20	27,20
63	3570111800p	Rozvádzač R1	ks	1,000	620,00	620,00
64	210190003	Zostavenie a montáž rozvodnice OS1	ks	1,000	18,15	18,15
65	3570112300p	Rozvádzač OS1	ks	1,000	455,00	455,00
66	210190011	Montáž rozvádzača R2	ks	1,000	27,22	27,22
67	3570111600	Rozvádzač R2	ks	1,000	400,00	400,00
Celkom						3 483,55

4 834,68		
4 834,68		
0,000	18,14	0,00
0,000	560,00	0,00
1,000	27,20	27,20
1,000	1 158,84	1 158,84
1,000	18,14	18,14
1,000	896,87	896,87
1,000	27,20	27,20
1,000	1 444,24	1 444,24
0,000	18,15	0,00
0,000	455,00	0,00
1,000	27,22	27,22
1,000	1 234,97	1 234,97
		4 834,68

Dodávka rozvádzača RH

Skriňa BFU-4/96	ks	1	175,00	175,00
Istič 63/3 403408	ks	1	16,86	16,86
Zvodič prepätia T1, T2 412273	ks	1	173,04	173,04
Istič 40/3/B 403406	ks	3	12,84	38,52
Istič 32/3/C 403548	ks	1	12,12	12,12
Istič 10/1/B	ks	12	2,57	30,84
Istič 16/1/B	ks	5	2,57	12,85

Istič 2/1/B 403350		ks	1	3,98	3,98
Chránič 16/2/30/B 410921		ks	5	31,27	156,35
Vypínacia spúšť 406278		ks	1	16,44	16,44
Pomocný 406250		ks	1	10,92	10,92
Stýkač 25/2		ks	6	19,92	119,52
Uzemňovacia prípojnica		ks	1	17,40	17,40
Prepojovacie vodiče, označ. Štítky, prepoj lišta		kpl.	1	110,00	110,00
Montáž prístrojov		kpl.	1	265,00	265,00

Dodávka rozvádzača RH spolu

1 158,84

Dodávka rozvádzača RK

Skriňa BF-U-3/72		ks	1	145,00	145,00
Vypínač 63/3 406467		ks	1	25,25	25,25
Istič 20A/3P/B 403403		ks	2	9,15	18,30
Istič 16A/3P/B		ks	2	8,76	17,52
Istič 16A/3P/C		ks	1	9,33	9,33
Istič 16A/1P/B		ks	2	2,51	5,02
Istič 6A/1P/B		ks	1	3,11	3,11
Istič 10A/1P/B		ks	2	2,48	4,96
Istič 10A/1P/C		ks	1	2,80	2,80
Chránič 40/4/30 411708		ks	4	32,50	130,00
Chránič 16/2/30 410921		ks	7	27,70	193,90
Uzemňovacia prípojnica		ks	1	16,68	16,68
Prepoj lišty, vodiče, označ. Štítok		kpl.	1	105,00	105,00
Montáž prístrojov		kpl.	1	220,00	220,00

Dodávka rozvádzača spolu

896,87

Dodávka rozvádzača R1 – javisko

Skriňa BFU-4/96		ks	1	175,00	175,00
Vypínač 63/3 406467		ks	1	26,35	26,35
Zvodič prepätia T1, T2 412273		ks	1	173,04	173,04
Istič 10/1/B		ks	20	2,57	51,40
Istič 2/1/B 403350		ks	2	3,98	7,96
Istič 25/3/C 403547		ks	1	10,92	10,92
Chránič 40/4/30		ks	1	33,89	33,89
Chránič 16/2/30/B 410921		ks	5	28,92	144,60
ASKO hodiny		ks	1	107,52	107,52
Stýkač 25/4		ks	3	23,88	71,64

Stýkač 25/2		ks	6	19,92	119,52
Uzemňovacia prípojnica		ks	1	17,40	17,40
Prepojovacie vodiče, označ. Štítky, prepoj lišta		kpl.	1	175,00	175,00
Montáž prístrojov		kpl.	1	330,00	330,00
Dodávka rozvádzača R1 spolu					<u>1 444,24</u>

Dodávka rozvádzača R2

Skriňa BFU-4/96		ks	1	175,00	175,00
Vypínač 63/3 406467		ks	1	26,35	26,35
Zvodič T1+T2 LE412273		ks	1	173,04	173,04
Chránič 16/2/30/B 410921		ks	6	28,92	173,52
Chránič 10/2/30/B 410919		ks	7	32,27	225,89
Chránič 16/2/30/C 411013		ks	1	28,92	28,92
Chránič 40/4/30 411708		ks	1	33,89	33,89
Istič 16/1/B 403357		ks	4	2,57	10,28
Istič 2/1/B 403350		ks	1	3,98	3,98
Istič 10/1/B 403355		ks	2	2,57	5,14
Istič 16/1/C 403434		ks	2	2,82	5,64
Istič 25/3/C 403547		ks	1	10,92	10,92
Uzemňovacia prípojnica		ks	1	17,40	17,40
Prepoj lišty, vodiče, označ. Štítok		kpl.	1	100,00	100,00
Montáž prístrojov		kpl.	1	420,00	420,00
Dodávka rozvádzača R2 spolu					<u>1 234,97</u>