

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 5/2015 zo dňa 10.12.2015

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
e - mail:
(ďalej len „objednávateľ“) | Obec Spišské Bystré
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
Mgr. Marián Luha, starosta obce
00 326 542
2020674975
Obec Spišské Bystré nie je platcom DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK98 0200 0000 0000 2522 8562
052/7792197
052/7792101
sp.bystre@stonline.sk |
| 1.2 | Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e – mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“) | MOPAX, spol. s r.o.
Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, VI. č. 1975/P
Ing. Gabriel Molitor, konateľ spoločnosti
31 697 411
2020514441
SK2020514441
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK94 0200 0000 0017 8007 1057
mopax@mopax.sk |

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2015 je úprava rozsahu predmetu plnenia zmluvy na zhotovenie diela — stavby „Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie“ z dôvodu nerealizovania časti niektorých prác, v dôsledku čoho sa celková cena stavby týmto dodatkom mení. Zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodných bodov 3.2 a 5.1 takto:

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ po odpočte nerealizovaných prác a tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Takto dohodnutá cena po odpočte nerealizovaných prác je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	17 089,120 EUR
DPH 20%	3 417,824 EUR
Cena vrátane DPH	20 506,944 EUR

Pôvodná cena:	
cena bez DPH	18 174,120 EUR
DPH 20%	3 634,824 EUR
Cena vrátane DPH	21 808,944 EUR

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela.
4. Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.


V Spišskom Bystré dňa 22.04.2016

V Poprade dňa 22.04.2016

Za objednávateľa: Obec Spišské Bystré

Za zhotoviteľa: MOPAX, spol. s r.o.

Mgr. Marián Luha
starosta



Ing. Gabriel Molitor
konateľ

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Spišské Bystré

Príloha k dodatku

Číslo	TV	Kód položky	Popis	Jedn.	Množstvo	Jedn. cena indexovaná	Celková cena
	D	1	Zemné práce				6 974,067
1	K	113107113	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	40,000	5,150	206,000
2	K	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	40,000	4,740	189,600
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	3,600	22,083	79,499
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	232,164	7,783	1 806,932
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v	m ³	232,164	0,768	178,302
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	386,940	2,950	1 141,473
7	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	386,940	1,906	737,508
8	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	31,900	3,744	119,434
9	K	167101101	Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	31,900	6,014	191,847
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	31,900	0,762	24,308
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	203,864	8,700	1 773,617
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	31,680	15,200	481,536
13	K	181201101	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	203,760	0,216	44,012
	D	2	Zakladanie				207,029
14	K	PC	Napojenie odvodňovacieho žlabu na RŠ4 - úprava a vypust. objekt	ks	1,000	150,000	150,000
15	K	212719911	Zaistenie do tunelovej stoky pre akýkoľvek stupeň raziteľnosti	ks	1,000	48,229	48,229
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	40,000	0,220	8,800
	D	4	Vodorovné konštrukcie				841,897
17	K	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m ³	28,300	29,749	841,897
	D	5	Komunikácie				1 413,704
18	K	564871111	Podklad zo šírkočrtny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	40,000	5,557	222,280
19	K	567141111	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 210 mm	m ²	6,000	15,844	95,064
20	K	577131111	Betón asfaltový nemodifik. tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	40,000	8,042	321,680
21	K	577141112	Betón asfaltový nemodifik. tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	40,000	9,982	399,280
22	K	PC	Rigol - osadenie odvodňovacieho žlabu s roštom do lôžka z betónu	m	1,000	100,000	100,000
23	M	PC	Žlab univerzálny BGU, NW 150, bez spádu	ks	1,000	67,000	67,000
24	M	PC	Rošt liatinový NW 150, 500/192/40, SW 181/45	ks	2,000	25,000	50,000
25	K	599111111	Zálievka asfaltová škr diaľby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škr z veľkých kociek	m ²	12,000	13,200	158,400
	D	8	Rúrové vedenie				6 279,733
26	M	PC	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000 SN4	ks	10,000	173,200	1 732,000
27	M	PC	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000 SN8	ks	13,000	173,200	2 251,600
28	K	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	m	113,200	3,271	370,277
29	K	892391000	Skuška tesnosti kanalizácie D 400	m	113,200	2,798	316,734
30	K	894201151	Dno alebo steny šacht armatúrných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 - C 16/20	m ³	0,942	83,866	79,002
31	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	19,529	39,058
32	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,000	19,529	136,703
33	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	19,529	78,116
34	M	PC	Skruž šachtová TBS 60/1000	ks	7,000	54,177	379,236

35	M	PC		Skruz šachtová TBS 30/1000	ks	2,000	35,857	71,714
36	M	PC		Kónus prechodový TBS 2-60 60/100x60	ks	4,000	67,839	271,354
37	M	PC		Poklop liatinový D600- B125/600/760 - MF710000	ks	4,000	120,000	480,000
38	K	899102111		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	18,485	73,940
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				903,708
39	K	919735112		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	6,698	107,168
40	K	935112112		Osad. priekop- žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12,5, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	12,000	14,025	168,300
41	M			Žlabovka TBM 50x50x10	ks	25,000	5,000	125,000
42	K	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,824	11,502	89,992
43	K	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,680	0,399	74,884
44	K	979088211		Vodorovná doprava rozobratých konštrukcií vrátane naloženia a zloženia motorovým vozíkom	t	7,820	22,269	174,144
45	K	PC		Poplatok za uloženie a zneškod. odpadu na urč. sklád. "N" nebezpečný odpad	t	7,820	21,000	164,220
	D	99		Presun hmôt HSV				468,983
46	K	998271201		Presun hmôt pre kanalizácie hlbene murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	90,189	5,200	468,983

Spolu bez DPH

DPH

Spolu s DPH

17 089,120

3 417,824

20 506,944

