

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník cesty č. III-3075 - smer na Poprad II. etapa

Objekt:

02 - Chodník II. etapa – dodatok / úsek č. 3 /

JKSO:

Miesto: Spišské Bystré

KS:

Dátum: 12.03.2024

Objednávateľ:

Obec Spišské Bystré

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o.

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

Ing. Štefan Labuda, ASI

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokryvková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 052,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	34 052,79	20,00%	6 810,56

Cena s DPH

v EUR

40 863,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



7

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodník cesty č. III-3075 - smer na Poprad II. etapa  
Objekt: 02 - Chodník II. etapa – dodatok / úsek č. 3 /

Miesto: Spišské Bystré  
Objednávateľ: Obec Spišské Bystré  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o.

Dátum: 12.03.2024  
Projektant: Ing. Štefan Labuda,  
ASI  
Spracovateľ: Ing. Janka  
Beková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 052,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 082,09
1 - Zemné práce	9 177,61
2 - Zakladanie	2 302,86
4 - Vodorovné konštrukcie	173,85
5 - Komunikácie	11 633,37
8 - Rúrové vedenie	1 901,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 183,70
99 - Presun hmôt HSV	2 708,72
<b>VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	<b>970,70</b>
VRN03 - Geodetické práce	303,93
VRN06 - Zariadenie staveniska	666,77

# ROZPOČET

Stavba:

Chodník cesty č. III-3075 - smer na Poprad II. etapa

Objekt:

02 - Chodník II. etapa – dodatok / úsek č. 3 /

Miesto: Spišské Bystré

Dátum: 12.03.2024

Objednávateľ: Obec Spišské Bystré

Projektant: Ing. Štefan Labuda,  
ASI

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Janka  
Beknarková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**34 052,79**

D HSV Práce a dodávky HSV

**33 082,09**

D 1 Zemné práce

**9 177,61**

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	12,000	7,54	90,48
2	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	61,500	6,44	396,06
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	19,200	13,64	261,89
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	139,200	15,89	2 211,89
5	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek za lepivosť horn.4	m3	139,200	1,53	212,98
6	K	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	16,800	62,73	1 053,86
7	K	13230-1109	Príplatek za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	16,800	12,10	203,28
8	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	19,200	39,11	750,91
9	K	132301209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	19,200	3,11	59,71
10	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	9,000	89,05	801,45
11	K	133301109.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	9,000	13,87	124,83
12	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	31,650	1,91	60,45
13	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	152,550	3,86	588,84
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,300	5,31	113,10
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,300	10,52	224,08
16	M	103 111000	Humózna zemina - nákup	m3	21,300	30,82	656,47
17	K	17110-1141	Násypy zhut. z akýchkoľ. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn.	m3	16,250	4,76	77,35
18	K	17120-1101	Násypy nezhutnené - prebytok výkopu	m3	152,550	0,99	151,02
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,400	4,65	71,61
20	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	142,500	1,05	149,63
21	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,375	7,64	33,43
22	K	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - zeleň	m2	142,500	0,30	42,75
23	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	278,400	0,53	147,55
24	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	142,500	2,87	408,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,500	1,27	180,98
26	K	183403111.S	Obrobienie pôdy prekopanim do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,500	0,70	99,75
27	K	183403161.S	Obrobienie pôdy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,500	0,03	4,28

**D 2 Zakladanie 2 302,86**

28	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	12,600	58,38	735,59
29	K	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	105,000	14,29	1 500,45
30	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	278,400	0,24	66,82

**D 4 Vodorovné konštrukcie 173,85**

31	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,820	61,65	173,85
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

**D 5 Komunikácie 11 633,37**

32	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	202,500	4,57	925,43
33	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	202,500	6,02	1 219,05
34	K	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	16,93	203,16
35	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	61,500	0,71	43,67
36	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	73,500	12,52	920,22
37	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	197,600	14,82	2 928,43
38	M	592460010500	Dlažba betónová KLASIKO, hr. 60 mm, piesková	m2	201,552	16,89	3 404,21
39	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,900	16,24	79,58
40	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	4,998	29,43	147,09
41	K	5991421101R	Zaliatie špár trvale pružnou asfaltovou zálievkou	m	147,000	11,99	1 762,53

**D 8 Rúrové vedenie 1 901,98**

42	K	831263195	Zriadenie prepojenia dažďovej kanalizácie	ks	2,000	43,19	86,38
43	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,000	1,22	14,64
44	M	2861103201	Kanalizačné rúry PVC DN 150 dl. 1000mm	ks	12,000	25,79	309,48
45	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 250	m	12,000	3,25	39,00
46	K	895941111.1	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	2,000	85,02	170,04
47	M	5922360040	Uličná vpusť, BG HYDRO s liatinovou mrežou triedy E600 / 600 kN/	ks	2,000	641,22	1 282,44

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 183,70**

48	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šipky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	9,000	15,89	143,01
49	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,000	2,70	24,30
50	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	123,000	13,74	1 690,02
51	M	592170001000.S	Obrubník cestný, l x š x v 1000x150x260 mm	ks	124,230	10,19	1 265,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	130,000	6,97	906,10
53	M	5921745	Obrubník chodníkový 5x20x100cm	kus	131,300	2,92	383,40
54	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺ. do 50 mm	m	123,000	3,79	466,17
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,662	18,08	247,01
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122,958	0,47	57,79
D 99			Presun hmôt HSV				2 708,72
57	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	281,865	9,61	2 708,72
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				970,70
D VRN03			Geodetické práce				303,93
58	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	%	310,126	0,53	164,37
59	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	%	310,126	0,45	139,56
D VRN06			Zariadenie staveniska				666,77
60	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	%	310,126	0,53	164,37
61	K	000800011	Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek	%	310,126	1,62	502,40